



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00022/2026
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO VIII da Lei 14.133/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.883.217/0001-07, localizado na Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, S/N - Centro, São José do Sabugí/PB - CEP 58.610-000, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO, nos termos Artigo Nº 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	DIA 25/08/2026, até às 12:00 HORAS
REFERÊNCIA DE HORÁRIO:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAPROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	licitacao@saojosedosabugi.pb.gov.br

1.0 - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de perfuração de 43 (quarenta e três) poços artesanais e 08 Instalações nas comunidades rurais do município de São José do Sabugí/PB, conforme a seguir, RIACHO DA SERRA I, RIACHO DA SERRA II, RIACHO DA SERRA III, RIACHO DA SERRA IV, SÍTIO SÃO JOSÉ, RIACHO DA SERRA VI, RIACHO DA SERRA VII, RIACHO DA SERRA VIII, POÇO DO ANGICO I, POÇO DO ANGICO II, CANOS I, CANOS II, RIDINHA I, REDINHA II, REDINHA III, REDINHA IV, REDINHA V, RIO DO GIZ I, RIO DO GIZ II, SÍTIO SÍTIO, LATADINHA I, LATADINHA II, LAGOA DO BREJINHO I, LAGOA DO BREJINHO II, LAGOA DO BREJINHO III, LAGOA DO BREJINHO IV, BREJINHO I, BREJINHO II, SÃO JOSÉ I, SÃO JOSÉ II, SÃO JOSÉ III, SÃO JOSÉ IV, BOA NOVA, SÍTIO PÊNEDE, DIVISÃO, PÊNEDE I, PÊNEDE II, BOA NOVA, BREJINHO III, CACIMBAS, RIACHO FUNDO, RIACHO DA SERRA, OLHO D' ÁGUA DAS LAGES, Conforme Planilhas Anexa.

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

- 1.2.1 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
- 1.2.2 ANEXO II - MODELO DA CONSULTA/PROPOSTA DE PREÇOS;
- 1.2.3 ANEXO III - PROJETO BÁSICO.

2.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de São José do Sabugí/PB, para exercício de 2026, na classificação abaixo:

04.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
205443005 1005 - Construção e/ou Revitalização de Sistemas de Abastecimento de Água
Ampliar e/ou implantar abastecimento d'água através da construção ou revitalização de açudes, cisternas, perfuração, instalação de poços artesanais e outros, com instalação de caixas d'água e bombas em comunidades, entre outras obras de modernização da infraestrutura hídrica.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos
0048. 3390.39.61 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0049. 4490.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.0 - DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R\$ 1.122.631,90.

4.0 - PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E CONSULTA/PROPOSTA DE PREÇO:

4.1. A presente **CHAMADA PÚBLICA** ficará **ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data da divulgação no Diário Oficial do Município, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao Setor de Licitações do município, sediada na Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, S/N - Centro - São José do Sabugi - PB ou através do **e-mail: licitacao@saojosedosabugi.pb.gov.br**, preferencialmente fazendo referência a **DISPENSA**.

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 25/08/2026 até às 12:00 horas.

4.2 Habilitação Jurídica e Fiscal:

- 4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;
- 4.2.2 Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - MEI;
- 4.2.3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 4.2.4 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
- 4.2.5 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
- 4.2.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- 4.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 4.2.8 Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo órgão competente. Caso a certidão seja emitida eletronicamente, esta terá validade de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, nos termos do Art. 1º, § 1º da Resolução nº 17, de 20 de outubro de 2010;
- 4.2.9 Prova de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, da empresa licitante, nos termos da legislação.

4.3 Qualificação técnica:

4.3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados de capacitação técnico-operacional, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução por meio de profissional habilitado na área acima citada, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas às parcelas de maior relevância do objeto da contratação.

4.3.2.1 Não será permitida a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional emitido pela própria empresa;

4.3.2.2 A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em nome de si mesma será inabilitada, pois a atestação, como instrumento de prova, pressupõe, necessariamente, a expedição de documento por terceiro desinteressado no resultado do certame;

4.4 Consulta/Proposta de Preço:

4.4.1 A consulta/proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

4.4.2 As consultas/ propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação;

5.0 - DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021;

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação.

6.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado;

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação;

6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21;

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

São José do Sabugi - PB, 18 de Agosto de 2026.

ALIXANDRE ASSIS RAMOS
Agente de Contratação



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

REFERENTE: DISPENSA Nº 00022/2026 - COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO VIII da Lei nº 14.133/2021

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de perfuração de 46 (quarenta e seis) poços artesianos nas comunidades rurais do município de São José do Sabugi/PB.

2.0. JUSTIFICATIVA

2.1. Para a contratação:

2.1.1. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:

O serviço de perfuração de poços é essencial à manutenção e garantia de abastecimento público de água potável. Com o desenvolvimento populacional que é de crescimento nos últimos anos, o sistema é necessário para a captação e distribuição de água aos habitantes que forem beneficiados. Solucionando problemas com sistema arcaico e ultrapassado. Os municípios do Sertão paraibano estão inseridos no Polígono das secas e enfrentam grandes problemas ocasionados pelas adversidades climáticas, o que acarreta na quase total escassez dos mananciais, tanto para o abastecimento humano, quanto para o animal. Portanto, é necessário e urgente que se implementem "programas alternativos" de captação de águas subterrâneas, de uma vez que os depósitos superficiais se exaurem rapidamente, quer seja pelos altos índices de evaporação, quer seja pelo pouco poder de armazenamento e recarga.

As pequenas comunidades do município procuram suprir suas necessidades de água potável mediante a captação de águas superficiais em córregos, rios e pequenos barreiros, ou ainda, escavando poços do tipo Amazonas, sendo que esses métodos enfrentam vários problemas principalmente no tocante ao rebaixamento do lençol freático, ocasionado pelos baixos índices pluviométricos e, de recarga dos mananciais e aquíferos da Região. Nesse contexto, ocorre um desgaste acumulativo ao longo dos anos, com grandes e prolongados períodos de estiagem, promovendo o rebaixamento natural e progressivo do lençol freático, com consequente estressamento dos poços amazonas e cacimbões existentes, tomando-os improdutivos e não atendendo mais às necessidades de consumo.

3.0. DA OBRA

3.1. As características e especificações do objeto constantes no Projeto Básico, em anexo.

4.0. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1. Salienta-se que na referida contratação, será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, visto estar presente a exceção prevista no inciso IV, do Art. 49, do mesmo diploma legal: Licitação dispensável - Art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133/21.

4.2. No processo, portanto, deverá ser considerado preferencialmente apenas os fornecedores ou executantes enquadrados como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

5.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.4. Observar, em compatibilidade com o objeto da contratação, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

6.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

6.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.

6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

6.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

6.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentação de regularidade e qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de contratação direta.

6.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

6.7. Observar, em compatibilidade com o objeto da contratação, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

7.0. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

7.1. Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço:

7.1.1. Início: 5 (cinco) dias;

7.1.2. Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias.

7.2. A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

8.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

8.1. Os preços contratados são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano.

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

8.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21

8.10. 9.0. DO PAGAMENTO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

9.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

10.0. DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1. Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a documentação essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela definida nos Art. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

10.2. Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitação jurídica; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; habilitações fiscal, social e trabalhista; e habilitação econômico-financeira; poderá ser dispensada, total ou parcialmente, dentre outras, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral, conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.0. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2. Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

12.1. Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

13.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

13.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

São José do Sabugi - PB, 18 de Agosto de 2026.

CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS
Secretário de Agricultura

APROVO este Termo de Referência

Em _____ de _____ de _____

EMANUEL DE ARAÚJO DOMICIANO DANTAS
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

MODELO DE CONSULTA DE PREÇOS DISPENSA DE VALOR Nº

00022/2026

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO VIII da Lei nº 14.133/2021

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de perfuração de 43 (quarenta e três) poços artesianos e 08 Instalações nas comunidades rurais do município de São José do Sabugi/PB, conforme a seguir, RIACHO DA SERRA I, RIACHO DA SERRA II, RIACHO DA SERRA III, RIACHO DA SERRA IV, SITIO SÃO JOSÉ, RIACHO DA SERRA VI, RIACHO DA SERRA VII, RIACHO DA SERRA VIII, POÇO DO ANGICO I, POÇO DO ANGICO II, CANOS I, CANOS II, RIDINHA I, REDINHA II, REDINHA III, REDINHA IV, REDINHA V, RIO DO GIZ I, RIO DO GIZ II, SITIO SITIO, LATADINHA I, LATADINHA II, LAGOA DO BREJINHO I, LAGOA DO BREJINHO II, LAGOA DO BREJINHO III, LAGOA DO BREJINHO IV, BREJINHO I, BREJINHO II, SÃO JOSÉ I, SÃO JOSÉ II, SÃO JOSÉ III, SÃO JOSÉ IV, BOA NOVA, SITIO PÊNEDO, DIVISÃO, PENEDO I, PENEDO II, BOA NOVA, BREJINHO III, CACIMBAS, RIACHO FUNDO, RIACHO DA SERRA, OLHO D' ÁGUA DAS LAGES, Conforme Planilhas Anexa.

PROPOSTA:

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos a obra, pelo preço global de R\$ _____ (_____), conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços.
- b) O prazo de execução dos serviços é de _____ (_____) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de _____ (_____) dias corridos, contados da data da sua apresentação.
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.
- e) Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

_____, _____ de _____ de 2026.

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III

PROJETO BÁSICO

DISPENSA DE VALOR N° 00022/2026

COM BASE NO ART. N° 75, INCISO VIII da Lei n° 14.133/2021

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de perfuração de 43 (quarenta e três) poços artesianos e 08 Instalações nas comunidades rurais do município de São José do Sabugi/PB, conforme a seguir, RIACHO DA SERRA I, RIACHO DA SERRA II, RIACHO DA SERRA III, RIACHO DA SERRA IV, SITIO SÃO JOSÉ, RIACHO DA SERRA VI, RIACHO DA SERRA VII, RIACHO DA SERRA VIII, POÇO DO ANGICO I, POÇO DO ANGICO II, CANOS I, CANOS II, RIDINHA I, REDINHA II, REDINHA III, REDINHA IV, REDINHA V, RIO DO GIZ I, RIO DO GIZ II, SITIO SITIO, LATADINHA I, LATADINHA II, LAGOA DO BREJINHO I, LAGOA DO BREJINHO II, LAGOA DO BREJINHO III, LAGOA DO BREJINHO IV, BREJINHO I, BREJINHO II, SÃO JOSÉ I, SÃO JOSÉ II, SÃO JOSÉ III, SÃO JOSÉ IV, BOA NOVA, SITIO PÊNEDE, DIVISÃO, PENEDO I, PENEDO II, BOA NOVA, BREJINHO III, CACIMBAS, RIACHO FUNDO, RIACHO DA SERRA, OLHO D' ÁGUA DAS LAGES, Conforme Planilhas Anexa.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CODIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA I								R\$ 27.234,94

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1,154,06
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	2,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ 1,154,06

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		COMP-06	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1,025,19	R\$ 1,025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA II								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		7	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA III								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI		ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um reais e noventa centavos	
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:			SEINFRA:	Tabela - 028		

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA IV								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
SÍTIO SÃO JOSÉ								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA VI								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA VII								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA VIII								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
POÇO DO ANGICO I								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
POÇO DO ANGICO II								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
CANOAS I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
CANOAS II								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
REDINHA I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
REDINHA II								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
REDINHA III								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
REDINHA IV								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
REDINHA V								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIO DO GIZ I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIO DO GIZ II								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
SÍTIO SÍTIO								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
LATADINHA I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
LATADINHA II								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122,631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
LAGOA DO BREJINHO I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
LAGOA DO BREJINHO II								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
LAGOA DO BREJINHO III								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
LAGOA DO BREJINHO IV								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
BREJINHO I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
BREJINHO II								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
SÃO JOSÉ I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
SÃO JOSÉ II								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
SÃO JOSÉ III								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
SÃO JOSÉ IV								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
BOA NOVA								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
SÍTIO PENÊDO								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
DIVISÃO								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
PENEDO I								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
PENEDO II								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
BOA NOVA								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
BREJINHO III								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
CACIMBAS								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -
2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológicos/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53
3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL DO
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25 POÇO COM BDI R\$ R\$ 1,122.631,90
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI ORSE: nov/25 um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO FUNDO								R\$ 26.080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
RIACHO DA SERRA								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL DO		
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25	POÇO COM BDI R\$	R\$	1,122,631,90
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI			ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			reais e noventa centavos

ITEM	COMP-POÇO-I		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	ORIGEM	CÓDIGO				SEM BDI	COM BDI	
OLHO D'ÁGUA DAS LAJES								R\$ 26,080,88

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL (R\$)		R\$ -
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	und	0,00	R\$ 467,57	R\$ 577,03	R\$ -

2.0			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 24.289,53
2.1		COMP-01	Estudo hidrogeológico/ Locação de poço artesiano/ Relatório Técnico Final	und	1,00	R\$ 634,76	R\$ 783,36	R\$ 783,36
2.2	98524	SINAPI	Limpeza manual geral, com remoção de cobertura vegetal	m²	18,00	R\$ 4,54	R\$ 5,60	R\$ 100,85
2.3		COMP-10	Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumática	m	8,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 2.818,09
2.4	9850 / Insumo	SINAPI	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm, comprimento 2 m - Fornecimento	m	8,00	R\$ 147,75	R\$ 182,34	R\$ 1.458,71
2.5		COMP-11	Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz rotopneumática	m	42,00	R\$ 285,44	R\$ 352,26	R\$ 14.794,98
2.6		COMP-02	Realização do desenvolvimento e limpeza do poço, com perfuratriz e compressor de ar pelo método "Air-Lift"	h	4,00	R\$ 269,22	R\$ 332,24	R\$ 1.328,98
2.7		COMP-03	Realização do desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	und	1,00	R\$ 319,09	R\$ 393,79	R\$ 393,79
2.8		COMP-04	Realização do teste de vazão do poço, incluindo instalação e desinstalação do compressor, combustível e operador	h	6,00	R\$ 152,71	R\$ 188,46	R\$ 1.130,76
2.9		COMP-05	Realização de análise físico-química de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 567,35	R\$ 700,17	R\$ 700,17
2.10		0	Realização de análise bacteriológica de água, incluindo coleta da amostra da água	und	1,00	R\$ 98,89	R\$ 122,04	R\$ 122,04
2.11		COMP-12	Fornecimento e instalação de tampa de poço 6".	und	1,00	R\$ 243,31	R\$ 300,27	R\$ 300,27
2.12		COMP-09	Cobertura de concreto, com manilha de proteção e tampa, fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 289,71	R\$ 357,53	R\$ 357,53

3.0			CERCA DE PROTEÇÃO PARA O POÇO			SUBTOTAL (R\$)		R\$ 1.791,35
3.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	9,00	R\$ 9,02	R\$ 11,13	R\$ 100,18
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,06	R\$ 84,33	R\$ 104,07	R\$ 6,66
3.3		COMP-07	Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO (3x3)	und	1,00	R\$ 830,72	R\$ 1.025,19	R\$ 1.025,19
3.4	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,12	R\$ 381,89	R\$ 471,29	R\$ 527,85
3.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos,	m²	2,24	R\$ 47,56	R\$ 58,69	R\$ 131,47



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

RESUMO DAS COMUNIDADES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL R\$	R\$	1.122.631,90
BDI:	23,41%	SINAPI:	dez/25			
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI	ORSE:	nov/25	um milhão, cento e vinte e dois mil, seissentos e trinta e um reais e noventa centavos		
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			

ITEM	RELAÇÃO DE LOCALIDADES	BENEFICIÁRIO	TIPO DE SISTEMA	VALOR (R\$)
1	RIACHO DA SERRA I	FRANCISCO FERNANDES DE LIMA	PERFURAÇÃO	R\$ 27.234,94
2	RIACHO DA SERRA II	JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
3	RIACHO DA SERRA III	FABIOLA CAROLINE DE ARAÚJO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
4	RIACHO DA SERRA IV	KERIVAL VIEIRA DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
5	SÍTIO SÃO JOSÉ	ERIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
6	RIACHO DA SERRA VI	JOÃO JOSEMAR DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
7	RIACHO DA SERRA VII	PAULO PEREIRA DE ANDRADE FILHO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
8	RIACHO DA SERRA VIII	JOSÉ DE ANDRADE NETO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
9	POÇO DO ANGICO I	JOSÉ NILDO DOS SANTOS DOMICIANO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
10	POÇO DO ANGICO II	JAILSON BATISTA DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
11	CANÇAS I	JOSÉ AILTON QUINTINO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
12	CANÇAS II	MOISÉS MARTINS DE OLIVEIRA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
13	REDINHA I	JANDIRA PEREIRA DA NÓBREGA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
14	REDINHA II	JOSENILTON SANTOS DA NÓBREGA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
15	REDINHA III	MARILEIDE ARAUJO DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
16	REDINHA IV	DAMIÃO OLIVEIRA DA NÓBREGA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
17	REDINHA V	MARINEZ MIGUEL DE MEDEIROS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
18	RIO DO GIZ I	DAMIÃO AUGUSTO DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
19	RIO DO GIZ II	MANOEL DAMASCENO DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
20	SÍTIO SÍTIO	GILVANIL ARAÚJO DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
21	LATADINHA I	SEBASTIÃO PATRICIO DO NASCIMENTO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
22	LATADINHA II	FRANCISCO SENHOR DO NASCIMENTO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
23	LAGOA DO BREJINHO I	ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
24	LAGOA DO BREJINHO II	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
25	LAGOA DO BREJINHO III	LUCINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
26	LAGOA DO BREJINHO IV	MANOEL DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
27	BREJINHO I	JOSEVANO ARAÚJO DE OLIVEIRA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
28	BREJINHO II	GIVANILDO JOSÉ DE ARAÚJO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
29	SÃO JOSÉ I	JOSÉ DA PENHA DA SILVA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
30	SÃO JOSÉ II	FLÁVIO GOMES DE SOUSA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
31	SÃO JOSÉ III	MARIA DO SOCORRO MORAIS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
32	SÃO JOSÉ IV	DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
33	BOA NOVA	SANDOVAL JANUNCIO DE ARAÚJO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
34	SÍTIO PENEDO	FRANCISCO CARLOS DE ARAÚJO FILHO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
35	DIVISÃO	EVERTON JEAN BATISTA DE MEDEIROS	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
36	PENEDO I	JEFFERSON JONATHAN MEDEIROS DA SILVA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
37	PENEDO II	JOSEILTON FERNANDES DA SILVA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
38	BOA NOVA	JODINALVA DE ARAÚJO FIGUEIREDO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
39	BREJINHO III	CLARA NUNES DA SILVA PRIMO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
40	CACIMBAS	MARIZALDO GOMES DA SILVA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
41	RIACHO FUNDO	DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
42	RIACHO DA SERRA	FLÁVIO SÉRGIO VENTURA FIGUEIREDO	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
43	OLHO D'ÁGUA DAS LAJES	LEONÍDIO DE LIMA GOMES	PERFURAÇÃO	R\$ 26.080,88
TOTAL GERAL R\$:				R\$ 1.122.631,90



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL	R\$	259.479,34
BDI:	23,41%	SINAPI:	mai/26			
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	ORSE:	abr/26			
TABELAS SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos

RIACHO DA SERRA

R\$ 43.610,40

ELETROBOMBA CONVENCIONAL				ADUTORA (m):	300		REDE (m):	50
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 18.520,94
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	2,25	R\$ 504,15	R\$ 622,17	R\$ 1.399,05
1.2	COMP-14		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	50,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25	R\$ 1.311,63
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07	R\$ 1.614,23
1.4	COMP-POÇO-I		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv	und	1,00		R\$ 14.196,03	R\$ 14.196,03
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO PI POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR							R\$ 11.640,49
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO							R\$ 5.455,00
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75	R\$ 211,48
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$ 1.421,92
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$ 1.421,92
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88	R\$ 2.080,97
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25	R\$ 318,71
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIO DE 5 MIL LITROS							R\$ 6.185,49
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40	R\$ 110,36
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77	R\$ 1.010,06
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, comcolher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05	R\$ 34,17
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33	R\$ 278,70
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72	R\$ 94,48
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38	R\$ 338,36
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28	R\$ 4.113,28
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08	R\$ 206,08
3.0	REDE ADUTORA							R\$ 13.448,97
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	300,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93	R\$ 3.580,12
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	82,50	R\$ 9,56	R\$ 11,80	R\$ 973,33
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	37,50	R\$ 11,94	R\$ 14,74	R\$ 552,57
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	15,00	R\$ 148,35	R\$ 183,08	R\$ 2.746,18
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci - dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	105,00	R\$ 25,25	R\$ 31,16	R\$ 3.271,91
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	300,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57	R\$ 1.969,62
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62	R\$ 3,62
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07	R\$ 50,07
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55	R\$ 301,55



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL	R\$	259.479,34
BDI:	23,41%	SINAPI:	mai/26			
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	ORSE:	abr/26			
TABELAS SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos

OLHO D'ÁGUA DAS LAJES

R\$ 31.561,56

ELETROBOMBA CONVENCIONAL				ADUTORA (m):	50	REDE (m):				60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 17.383,54				
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	0,00	R\$ 504,15	R\$ 622,17	-R\$	0,84	
1.2	0		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	60,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25	R\$	1.574,12	
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07	R\$	1.614,23	
1.4	COMP-POÇO-I		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv	und	1,00		R\$ 14.196,03	R\$	14.196,03	
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO PI POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR					R\$ 11.640,49				
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO					R\$ 5.455,00				
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75	R\$	211,48	
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$	1.421,92	
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$	1.421,92	
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88	R\$	2.080,97	
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25	R\$	318,71	
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIOS DE 5 MIL LITROS					R\$ 6.185,49				
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40	R\$	110,36	
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77	R\$	1.010,06	
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05	R\$	34,17	
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33	R\$	278,70	
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72	R\$	94,48	
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38	R\$	338,36	
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28	R\$	4.113,28	
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08	R\$	206,08	
3.0	REDE ADUTORA					R\$ 2.537,53				
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	50,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93	R\$	596,69	
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	13,75	R\$ 9,56	R\$ 11,80	R\$	162,22	
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	6,25	R\$ 11,94	R\$ 14,74	R\$	92,09	
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	2,50	R\$ 148,35	R\$ 183,08	R\$	457,70	
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	17,50	R\$ 25,25	R\$ 31,16	R\$	545,32	
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	50,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57	R\$	328,27	
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62	R\$	3,62	
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07	R\$	50,07	
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55	R\$	301,55	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL	R\$	259.479,34
BDI:	23,41%	SINAPI:	mai/26			
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	ORSE:	abr/26			
TABELAS SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos

SÍTIO CABAÇO (SOLAR)

R\$ 29.508,59

ELETROBOMBA COM KIT SOLAR				ADUTORA (m):	90		REDE (m):		0
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 13.584,74					
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	0,00	R\$ 504,15	R\$ 622,17	-R\$	0,84
1.2	0		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	0,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25	-R\$	0,84
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	0,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07	-R\$	0,84
1.4	COMP-POÇO-II		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv com kit solar	und	1,00		R\$ 13.587,26	R\$	13.587,26
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO P/ POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR			R\$ 11.640,49					
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO			R\$ 5.455,00					
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75	R\$	211,48
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$	1.421,92
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$	1.421,92
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88	R\$	2.080,97
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25	R\$	318,71
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIOS DE 5 MIL LITROS			R\$ 6.185,49					
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40	R\$	110,36
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77	R\$	1.010,06
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, comcolher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05	R\$	34,17
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33	R\$	278,70
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72	R\$	94,48
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38	R\$	338,36
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28	R\$	4.113,28
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08	R\$	206,08
3.0	REDE ADUTORA			R\$ 4.283,36					
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	90,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93	R\$	1.074,04
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	24,75	R\$ 9,56	R\$ 11,80	R\$	292,00
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	11,25	R\$ 11,94	R\$ 14,74	R\$	165,77
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	4,50	R\$ 148,35	R\$ 183,08	R\$	823,85
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci - dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	31,50	R\$ 25,25	R\$ 31,16	R\$	981,57
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	90,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57	R\$	590,89
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62	R\$	3,62
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07	R\$	50,07
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55	R\$	301,55



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL	R\$	259.479,34
BDI:	23,41%	SINAPI:	mai/26			
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	ORSE:	abr/26			
TABELAS SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos

SÍTIO CAMUCI I (SOLAR)							R\$ 27.762,76
ELETROBOMBA COM KIT SOLAR				ADUTORA (m):	50	REDE (m):	0
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 13.584,74
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	0,00	R\$ 504,15	R\$ 622,17 -R\$ 0,84
1.2	0		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	0,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25 -R\$ 0,84
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	0,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07 -R\$ 0,84
1.4	COMP-POÇO-II		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv com kit solar	und	1,00		R\$ 13.587,26 R\$ 13.587,26
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO P/ POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR						R\$ 11.640,49
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO						R\$ 5.455,00
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75 R\$ 211,48
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92 R\$ 1.421,92
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92 R\$ 1.421,92
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88 R\$ 2.080,97
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25 R\$ 318,71
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIOS DE 5 MIL LITROS						R\$ 6.185,49
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40 R\$ 110,36
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77 R\$ 1.010,06
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05 R\$ 34,17
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33 R\$ 278,70
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72 R\$ 94,48
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38 R\$ 338,36
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28 R\$ 4.113,28
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08 R\$ 206,08
3.0	REDE ADUTORA						R\$ 2.537,53
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	50,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93 R\$ 596,69
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	13,75	R\$ 9,56	R\$ 11,80 R\$ 162,22
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	6,25	R\$ 11,94	R\$ 14,74 R\$ 92,09
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	2,50	R\$ 148,35	R\$ 183,08 R\$ 457,70
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	17,50	R\$ 25,25	R\$ 31,16 R\$ 545,32
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	50,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57 R\$ 328,27
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62 R\$ 3,62
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07 R\$ 50,07
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55 R\$ 301,55



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO
BDI: 23,41%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

TABELAS SEM DESONERAÇÃO:

DATA: 2026
SINAPI: mai/26
ORSE: abr/26

SEINFRA: Tabela - 028

VALOR TOTAL R\$ 259.479,34
duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos

SÍTIO CAMUCI II

R\$ 30.212,08

ELETROBOMBA CONVENCIONAL

ADUTORA (m):

20

REDE (m):

120

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 17.343,43			
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	0,00	R\$ 504,15	R\$ 622,17	-R\$ 0,84
1.2	0		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	120,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25	R\$ 3.149,08
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	0,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07	-R\$ 0,84
1.4	COMP-POÇO-I		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv	und	1,00		R\$ 14.196,03	R\$ 14.196,03
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO PI POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR				R\$ 11.640,49			
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO				R\$ 5.455,00			
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75	R\$ 211,48
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$ 1.421,92
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$ 1.421,92
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88	R\$ 2.080,97
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25	R\$ 318,71
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIOS DE 5 MIL LITROS				R\$ 6.185,49			
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40	R\$ 110,36
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77	R\$ 1.010,06
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, comcolher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05	R\$ 34,17
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33	R\$ 278,70
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72	R\$ 94,48
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38	R\$ 338,36
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28	R\$ 4.113,28
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08	R\$ 206,08
3.0	REDE ADUTORA				R\$ 1.228,16			
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	20,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93	R\$ 238,67
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	5,50	R\$ 9,56	R\$ 11,80	R\$ 64,89
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	2,50	R\$ 11,94	R\$ 14,74	R\$ 36,84
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	1,00	R\$ 148,35	R\$ 183,08	R\$ 183,08
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci - dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	7,00	R\$ 25,25	R\$ 31,16	R\$ 218,13
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	20,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57	R\$ 131,31
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62	R\$ 3,62
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07	R\$ 50,07
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55	R\$ 301,55



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL	R\$	259.479,34
BDI:	23,41%	SINAPI:	mai/26			
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	ORSE:	abr/26			
TABELAS SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028			duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos

SÍTIO BREJINHO							R\$ 34.751,58
ELETROBOMBA CONVENCIONAL				ADUTORA (m):	50	REDE (m):	120
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 20.573,56
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	0,00	R\$ 504,15	R\$ 622,17 -R\$ 0,84
1.2	0		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	120,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25 R\$ 3.149,08
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	2,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07 R\$ 3.229,29
1.4	COMP-POÇO-I		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv	und	1,00		R\$ 14.196,03 R\$ 14.196,03
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO PI POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR						R\$ 11.640,49
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO						R\$ 5.455,00
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75 R\$ 211,48
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92 R\$ 1.421,92
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92 R\$ 1.421,92
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88 R\$ 2.080,97
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25 R\$ 318,71
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIOS DE 5 MIL LITROS						R\$ 6.185,49
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40 R\$ 110,36
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77 R\$ 1.010,06
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, comcolher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05 R\$ 34,17
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33 R\$ 278,70
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72 R\$ 94,48
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38 R\$ 338,36
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28 R\$ 4.113,28
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08 R\$ 206,08
3.0	REDE ADUTORA						R\$ 2.537,53
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	50,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93 R\$ 596,69
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	13,75	R\$ 9,56	R\$ 11,80 R\$ 162,22
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	6,25	R\$ 11,94	R\$ 14,74 R\$ 92,09
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	2,50	R\$ 148,35	R\$ 183,08 R\$ 457,70
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci - dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	17,50	R\$ 25,25	R\$ 31,16 R\$ 545,32
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	50,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57 R\$ 328,27
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62 R\$ 3,62
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07 R\$ 50,07
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55 R\$ 301,55



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL	R\$	259.479,34
BDI:	23,41%	SINAPI:	mai/26	R\$		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	ORSE:	abr/26	duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e		
TABELAS SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028	setenta e nove reais e trinta e quatro centavos		

SÍTIO PENÊDO (SOLAR)							R\$ 32.127,33
ELETROBOMBA COM KIT SOLAR				ADUTORA (m):	150	REDE (m):	0
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 13.584,74
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	0,00	R\$ 504,15	R\$ 622,17 -R\$ 0,84
1.2	0		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	0,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25 -R\$ 0,84
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	0,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07 -R\$ 0,84
1.4	COMP-POÇO-II		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv com kit solar	und	1,00		R\$ 13.587,26 R\$ 13.587,26
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO P/ POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR						R\$ 11.640,49
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO						R\$ 5.455,00
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75 R\$ 211,48
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92 R\$ 1.421,92
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92 R\$ 1.421,92
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88 R\$ 2.080,97
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25 R\$ 318,71
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIOS DE 5 MIL LITROS						R\$ 6.185,49
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40 R\$ 110,36
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77 R\$ 1.010,06
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, comcolher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05 R\$ 34,17
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33 R\$ 278,70
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72 R\$ 94,48
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38 R\$ 338,36
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28 R\$ 4.113,28
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08 R\$ 206,08
3.0	REDE ADUTORA						R\$ 6.902,10
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	150,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93 R\$ 1.790,06
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	41,25	R\$ 9,56	R\$ 11,80 R\$ 486,67
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	18,75	R\$ 11,94	R\$ 14,74 R\$ 276,28
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	7,50	R\$ 148,35	R\$ 183,08 R\$ 1.373,09
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci - dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	52,50	R\$ 25,25	R\$ 31,16 R\$ 1.635,95
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	150,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57 R\$ 984,81
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62 R\$ 3,62
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07 R\$ 50,07
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55 R\$ 301,55



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

ORÇAMENTO INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO	DATA:	2026	VALOR TOTAL	R\$	R\$	259.479,34
BDI:	23,41%	SINAPI:	mai/26				
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	ORSE:	abr/26				
TABELAS SEM DESONERAÇÃO:		SEINFRA:	Tabela - 028				

SÍTIO PAPAGAIO (SOLAR)

R\$ 29.945,04

ELETROBOMBA COM KIT SOLAR				ADUTORA (m):	100	REDE (m):		0
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	13.584,74
1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m2	0,00	R\$ 504,15	R\$ 622,17	-R\$ 0,84
1.2	0		Extensão de Rede elétrica de baixa tensão, monofásica - Fornecimento, montagem e implantação.	m	0,00	R\$ 21,27	R\$ 26,25	-R\$ 0,84
1.3	C4959	SEINFRA	Poste circular de concreto 9/200, fornecimento e instalação	und	0,00	R\$ 1.308,70	R\$ 1.615,07	-R\$ 0,84
1.4	COMP-POÇO-II		Instalação de Poço tubular profundo, inclusive eletrobomba de até 3cv com kit solar	und	1,00		R\$ 13.587,26	R\$ 13.587,26
2.0	CERCA DE PROTEÇÃO P/ POÇO E RESERVATÓRIO, BASE DO RESERVATÓRIO E CLORADOR						R\$	11.640,49
2.1	CERCA DE PROTEÇÃO						R\$	5.455,00
2.1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	18,00	R\$ 9,52	R\$ 11,75	R\$ 211,48
2.1.2	COMP-07		Cerca de Mourões para o RESERVATÓRIO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$ 1.421,92
2.1.3	COMP-07		Cerca de Mourões para o POÇO	und	1,00	R\$ 1.152,19	R\$ 1.421,92	R\$ 1.421,92
2.1.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, barra 1/2"	m²	2,56	R\$ 658,68	R\$ 812,88	R\$ 2.080,97
2.1.5	100761	SINAPI	Pintura com tinta protetora, acabamento fosco esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos.	m²	5,12	R\$ 50,44	R\$ 62,25	R\$ 318,71
2.2	CLORADOR, ESTRUTURA E RESERVATÓRIOS DE 5 MIL LITROS						R\$	6.185,49
2.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	0,94	R\$ 95,13	R\$ 117,40	R\$ 110,36
2.2.2	101159	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm), 1 vez, esp = 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	m²	5,65	R\$ 144,86	R\$ 178,77	R\$ 1.010,06
2.2.3	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L.	m²	5,65	R\$ 4,90	R\$ 6,05	R\$ 34,17
2.2.4	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca.	m²	5,65	R\$ 39,97	R\$ 49,33	R\$ 278,70
2.2.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura manual com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos.	m²	5,65	R\$ 13,55	R\$ 16,72	R\$ 94,48
2.2.6	96622	SINAPI	Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura 5cm.	m³	1,28	R\$ 215,04	R\$ 265,38	R\$ 338,36
2.2.7	1442	ORSE	Caixa d'água em fiber glass, instalada, sem estrutura de suporte, cap. 5.000 litros	und	1,00	R\$ 3.333,02	R\$ 4.113,28	R\$ 4.113,28
2.3.1	MERCADO	COT-02	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	und	1,00	R\$ 166,99	R\$ 206,08	R\$ 206,08
3.0	REDE ADUTORA						R\$	4.719,81
3.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento de rede de água	m	100,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93	R\$ 1.193,37
3.2	90105	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/ potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. (0,50m x 0,55m).	m³	27,50	R\$ 9,56	R\$ 11,80	R\$ 324,44
3.3	102311	SINAPI	Escavação mecânica de vala em material de 2A cat., até 2,0 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica. (0,50m x 0,25m).	m³	12,50	R\$ 11,94	R\$ 14,74	R\$ 184,19
3.4	3212	ORSE	Colchão de areia (e = 10cm).	m³	5,00	R\$ 148,35	R\$ 183,08	R\$ 915,39
3.5	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (s/substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	35,00	R\$ 25,25	R\$ 31,16	R\$ 1.090,64
3.6	89446	SINAPI	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	100,00	R\$ 5,32	R\$ 6,57	R\$ 656,54
3.7	1956 / Insumos	SINAPI	Curva de PVC 90º, soldável, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648).	und	1,00	R\$ 2,93	R\$ 3,62	R\$ 3,62
3.8	6016 / Insumos	SINAPI	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (REF 1509).	und	1,00	R\$ 40,57	R\$ 50,07	R\$ 50,07
3.9	99620	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de bronze roscável de 1" - fornecimento e instalação.	und	1,00	R\$ 244,35	R\$ 301,55	R\$ 301,55



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

RESUMO DAS COMUNIDADES

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO DATA: 2026 VALOR TOTAL R\$ R\$ 259.479,34
BDI: 23,41% SINAPI: dez/25
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO ORSE: nov/25 duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e
DATA DO PREÇO - SEM DESONERAÇÃO: SEINFRA: Tabela - 028 trinta e quatro centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	TIPO	VALOR (R\$)
1	RIACHO DA SERRA	FLÁVIO SÉRGIO VENTURA FIGUEIREDO	CONVENCIONAL	R\$ 43.610,40
2	OLHO D'ÁGUA DAS LAJES	LEONÍDIO DE LIMA GOMES	CONVENCIONAL	R\$ 31.561,56
3	SÍTIO CABAÇO (SOLAR)	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA	SOLAR	R\$ 29.508,59
4	SÍTIO CAMUCI I (SOLAR)	EMERSON KLÁUDIO GOMES DE ARRUDA	SOLAR	R\$ 27.762,76
5	SÍTIO CAMUCI II	CELINA TEIXEIRA DOS SANTOS	CONVENCIONAL	R\$ 30.212,08
6	SÍTIO BREJINHO	MARINALDO COSTA DE OLIVEIRA	CONVENCIONAL	R\$ 34.751,58
7	SÍTIO PENÊDO (SOLAR)	MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO MEDEIROS	SOLAR	R\$ 32.127,33
8	SÍTIO PAPAGAIO (SOLAR)	FRANCISCO GRANJEIRO DINIZ JÚNIOR	SOLAR	R\$ 29.945,04
TOTAL GERAL R\$:				R\$ 259.479,34